01 — CENOVÁ NABÍDKA

3× Treetino Strom V1 pro M-Kovo s.r.o.

Hybridní strom, který vyrábí elektřinu z větru i ze slunce. Výpočet vychází z 150 dní měření větru přímo na vašem pozemku, z Technického databooku Treetino a z aerodynamických měření Fakulty strojní ČVUT v Praze.



Vizualizace · 3× Treetino Strom V1 (11,5 m, vč. EV hubu) pro M-Kovo s.r.o.

68 237 kWh
Výroba za rok (3× Strom V1)

7 350 tis. Kč
Investice po dotaci

14,6 let
Návratnost

7,27 mil. Kč
Čistý zisk za 25 let


OBJEDNATEL	MĚŘICÍ STANICE	VYSTAVENO	PLATNOST DO
M-Kovo s.r.o.	D3882832837 · Rantířov u Jihlavy	6. 11. 2026	6. 12. 2026

02 — VARIANTY A CENA

Tři stromy V1, nebo jeden V1. Návratnost 14,6 let.

	3× STROM V1	1× STROM V1
Sestava	36× 3 kW Aero · 900 listů	12× 3 kW Aero · 300 listů
Instalovaný výkon (vítr + slunce STC)	108,0 kW + 41,40 kWp	36,0 kW + 13,80 kWp
Cena na klíč bez DPH	14 700 000 Kč	4 900 000 Kč
DPH 21 %	3 087 000 Kč	1 029 000 Kč
Cena s DPH	17 787 000 Kč	5 929 000 Kč
Předpokládaná dotace 50 %	- 7 350 000 Kč	- 2 450 000 Kč
Vaše investice (bez DPH)	7 350 000 Kč	2 450 000 Kč
Roční výroba (1. rok)	68 237 kWh	22 747 kWh
Roční úspora elektřiny (6,20 Kč/kWh)	423 069 Kč	141 031 Kč
Návratnost (dle 25leté záruky výkonu)	14,6 let	14,6 let
Čistý zisk za 25 let (po odečtení investice)	7,27 mil. Kč	2,42 mil. Kč


KUMULOVANÝ PENĚŽNÍ TOK · 25 LET (VČ. LINEÁRNÍ DEGRADACE FVE NA 85 %)



Právní a výpočtová doložka: Roční přínos vychází výhradně z přímé úspory nakupované elektřiny při ceně 6,20 Kč/kWh a meziroční indexaci tarifu o 3 %. Projekce na 25 let již započítává smluvní pokles výkonu FVE dle Technického databooku Treetino (2 % v 1. roce, následně max. 0,55 %/rok na garantovaných 85 % v 25. roce; tolerance Pmax ±3 % dle IEC 61215:2021). Skutečná výroba závisí na reálných povětrnostních podmínkách v daném roce. Dotace 50 % je kalkulována jako indikativní a podléhá schválení poskytovatelem dotace.

03 — ROZSAH DODÁVKY A ZÁRUKY

Na klíč.
Průmyslová instalace 3 stromů.



JEDEN STROM OBSAHUJE	CENA
12 větrných turbín Treetino Aero 3 kW Výška rotoru 2,8 m (Ø 1,4 m) · 36,0 kW VTE · samonáběh od 1,8 m/s	1 980 000 Kč
300 bifaciálních solárních listů TopCon 13,80 kWp STC · účinnost článků 20,2 % · rozložení v 3D koruně	890 000 Kč
Střídač PCS 50 kW, BESS a 2× 22 kW EV stojan Řízení špiček (Peak Shaving), SCADA telemetrie a EV terminály Apple Pay	1 400 000 Kč
Kmen 11,5 m a montáž na klíč (1 měsíc) Žárově zinkovaný skelet (patka 1,0 m²) · jeřábová montáž · revize ČSN	630 000 Kč
Celkem za strom bez DPH	**4 900 000 Kč**

11,5 m
Výška stromu V1

1,0 m²
Půdorys patky stromu

149,4 kW
Celkový výkon (3× V1)

1 měsíc
Montáž na místě

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (DLE TECHNICKÉHO DATABOOKU TREETINO)

15 let
Ocelový skelet
Kmen a vnitřní nosné trubky větví (obal konstrukce 5 let)

12 / 25 let
FVE solární část
12 let na fyzický produkt · 25 let na 85 % lineárního výkonu

5 let
Energo část
Střídače Victron Energy / PCS a kabeláže

2 roky
VTE větrná část
Větrné turbíny, polohovací mechanika, řídicí jednotky a senzory

KROK 1

Podpis nabídky a podání žádosti o dotaci

KROK 2

Výroba a dodání na místo: 2 měsíce

KROK 3

Montáž Stromu V2 za 1 týden (V1 za 1 měsíc) a revize ČSN

ZA DODAVATELE

Treetino Corp s.r.o.

ZA OBJEDNATELE

☐ 3× Strom V1 ☐ 1× Strom V1

Podpis a datum

Podpis a datum