01 — CENOVÁ NABÍDKA

Treetino Strom V2 pro Akademie řemesel Praha.

Hybridní strom, který vyrábí elektřinu z větru i ze slunce. Výpočet vychází z 37 dní měření větru přímo na vašem pozemku, z Technického databooku Treetino a z aerodynamických měření Fakulty strojní ČVUT v Praze.



Vizualizace · Strom V2 v areálu, výška 5 m

7 105 kWh
Výroba za rok (1× Strom V2)

435 tis. Kč
Investice po dotaci

9,0 let
Návratnost

1,06 mil. Kč
Čistý zisk za 25 let


OBJEDNATEL	MĚŘICÍ STANICE	VYSTAVENO	PLATNOST DO
Akademie řemesel Praha	IPRAGU1761 · Praha	6. 11. 2026	6. 12. 2026

02 — VARIANTY A CENA

Jeden, nebo dva stromy. Návratnost 9,0 let.

	1× STROM V2	2× STROM V2
Sestava	6 turbín · 122 listů	12 turbín · 244 listů
Instalovaný výkon (vítr + slunce STC)	6,0 kW + 5,61 kWp	12,0 kW + 11,22 kWp
Cena na klíč bez DPH	870 000 Kč	1 740 000 Kč
DPH 21 %	182 700 Kč	365 400 Kč
Cena s DPH	1 052 700 Kč	2 105 400 Kč
Předpokládaná dotace 50 %	− 435 000 Kč	− 870 000 Kč
Vaše investice (bez DPH)	435 000 Kč	870 000 Kč
Roční výroba (1. rok)	7 105 kWh	14 208 kWh
Roční úspora elektřiny (6,20 Kč/kWh)	44 051 Kč	88 090 Kč
Návratnost (dle 25leté záruky výkonu)	9,0 let	9,0 let
Čistý zisk za 25 let (po odečtení investice)	1,06 mil. Kč	2,12 mil. Kč


KUMULOVANÝ PENĚŽNÍ TOK · 25 LET (VČ. LINEÁRNÍ DEGRADACE FVE NA 85 %)



Právní a výpočtová doložka: Roční přínos vychází výhradně z přímé úspory nakupované elektřiny při ceně 6,20 Kč/kWh a meziroční indexaci tarifu o 3 %. Projekce na 25 let již započítává smluvní pokles výkonu FVE dle Technického databooku Treetino (2 % v 1. roce, následně max. 0,55 %/rok na garantovaných 85 % v 25. roce; tolerance Pmax ±3 % dle IEC 61215:2021). Skutečná výroba závisí na reálných povětrnostních podmínkách v daném roce. Dotace 50 % je kalkulována jako indikativní a podléhá schválení poskytovatelem dotace.

03 — ROZSAH DODÁVKY A ZÁRUKY

Na klíč.
Montáž za jeden týden.



JEDEN STROM OBSAHUJE	CENA
6 větrných turbín Treetino Aero 1 kW Výška rotoru 1,2–1,5 m · samonáběh od 1,8 m/s · tichý chod	360 000 Kč
122 solárních listů TopCon 5,61 kWp STC · účinnost článků 20,2 % · rozložení v 3D koruně	210 000 Kč
Řízení Victron Energy a MPPT Hybridní střídače a kabeláž pro vítr i slunce · monitoring 24/7	145 000 Kč
Kmen 5 m a montáž na klíč (1 týden) Ocelový skelet a obal · elektroinstalace · revize ČSN · předání	155 000 Kč
Celkem za strom bez DPH	870 000 Kč

5 m
Výška stromu

< 1 m²
Plocha patky

0
Stavebních povolení

1 týden
Montáž na místě

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (DLE TECHNICKÉHO DATABOOKU TREETINO)

15 let
Ocelový skelet
Kmen a vnitřní nosné trubky větví (obal konstrukce 5 let)

12 / 25 let
FVE solární část
12 let na fyzický produkt · 25 let na 85 % lineárního výkonu

5 let
Energo část
Střídače Victron Energy / PCS a kabeláže

2 roky
VTE větrná část
Větrné turbíny, polohovací mechanika, řídicí jednotky a senzory

KROK 1

Podpis nabídky a podání žádosti o dotaci

KROK 2

Výroba a dodání na místo: 2 měsíce

KROK 3

Montáž Stromu V2 za 1 týden (V1 za 1 měsíc) a revize ČSN

ZA DODAVATELE

Treetino Corp s.r.o.

ZA OBJEDNATELE

☐ 1× Strom V2 ☐ 2× Strom V2

Podpis a datum

Podpis a datum