01 — CENOVÁ NABÍDKA

2× Treetino Strom V2 / V1 pro Město Stochov.

Hybridní strom, který vyrábí elektřinu z větru i ze slunce. Výpočet vychází z měření větru přímo na vašem pozemku, z Technického databooku Treetino a z aerodynamických měření Fakulty strojní ČVUT v Praze.



Vizualizace · 2× Treetino Strom (varianty V2 5 m / V1 11,5 m) pro Město Stochov

12 672 kWh
Výroba za rok (2× Strom V2)

870 tis. Kč
Investice po dotaci

10,0 let
Návratnost

1,77 mil. Kč
Čistý zisk za 25 let


OBJEDNATEL	MĚŘICÍ STANICE	VYSTAVENO	PLATNOST DO
Město Stochov	ISTOCH13 · Stochov	6. 11. 2026	6. 12. 2026

02 — VARIANTY A CENA

Dva stromy V2, nebo dva V1. Návratnost 10,0 – 14,3 let.

	2× STROM V2	2× STROM V1
Sestava	12× 1 kW Aero · 244 listů	24× 3 kW Aero · 600 listů
Instalovaný výkon (vítr + slunce STC)	12,0 kW + 11,22 kWp	72,0 kW + 27,60 kWp
Výška stromu · výbava	5,0 m · bez povolení	11,5 m · vč. 4× 22 kW EV + BESS
Cena na klíč bez DPH	1 740 000 Kč	9 800 000 Kč
DPH 21 %	365 400 Kč	2 058 000 Kč
Cena s DPH	2 105 400 Kč	11 858 000 Kč
Předpokládaná dotace 50 %	– 870 000 Kč	– 4 900 000 Kč
Vaše investice (bez DPH)	870 000 Kč	4 900 000 Kč
Roční výroba (1. rok)	12 672 kWh	46 378 kWh
Roční úspora elektřiny (6,20 Kč/kWh)	78 566 Kč	287 544 Kč
Návratnost (dle 25leté záruky výkonu)	10,0 let	14,3 let
Čistý zisk za 25 let (po odečtení investice)	1,77 mil. Kč	5,05 mil. Kč


KUMULOVANÝ PENĚŽNÍ TOK · 25 LET (VČ. LINEÁRNÍ DEGRADACE FVE NA 85 %)



Právní a výpočtová doložka: Roční přínos vychází výhradně z přímé úspory nakupované elektřiny při ceně 6,20 Kč/kWh a meziroční indexaci tarifu o 3 %. Projekce na 25 let již započítává smluvní pokles výkonu FVE dle Technického databooku Treetino (2 % v 1. roce, následně max. 0,55 %/rok na garantovaných 85 % v 25. roce; tolerance Pmax ±3 % dle IEC 61215:2021). Skutečná výroba závisí na reálných povětrnostních podmínkách v daném roce. Dotace 50 % je kalkulována jako indikativní a podléhá schválení poskytovatelem dotace.

03 — ROZSAH DODÁVKY A ZÁRUKY

Na klíč.
Kompletní dodávka 2 stromů.



ROZSAH DODÁVKY (2 STROMY)	2× STROM V2	2× STROM V1
Větrné turbíny Treetino Aero (VTE) V2: 12× 1,0 kW Aero (12 kW) · V1: 24× 3,0 kW Aero (72 kW, rotory 2,8 m)	720 000 Kč	3 960 000 Kč
Solární koruna TopCon v 3D rozložení (FVE) V2: 244 listů (11,22 kWp STC) · V1: 600 bifaciálních listů (27,60 kWp STC)	420 000 Kč	1 780 000 Kč
Řízení výkonu, BESS a EV dobíjení V2: 2× Victron MPPT · V1: 2× 50 kW PCS + BESS + 4× 22 kW EV stojan (Apple Pay)	290 000 Kč	2 800 000 Kč
Ocelové kmeny a montáž na klíč V2: 2× kmen 5,0 m (1 týden) · V1: 2× kmen 11,5 m žárový zinek (1 měsíc)	310 000 Kč	1 260 000 Kč
Celkem za 2 stromy bez DPH	1 740 000 Kč	9 800 000 Kč

5 / 11,5 m
Výška stromu (V2 / V1)

≤ 1 m²
Půdorys patky stromu

23 / 100 kW
Celkový výkon (2× V2 / 2× V1)

1–4 týdny
Montáž na místě

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (DLE TECHNICKÉHO DATABOOKU TREETINO)

15 let
Ocelový skelet
Kmen a vnitřní nosné trubky větví (obal konstrukce 5 let)

12 / 25 let
FVE solární část
12 let na fyzický produkt · 25 let na 85 % lineárního výkonu

5 let
Energo část
Střídače Victron Energy / PCS a kabeláže

2 roky
VTE větrná část
Větrné turbíny, polohovací mechanika, řídicí jednotky a senzory

KROK 1

Podpis nabídky a podání žádosti o dotaci

KROK 2

Výroba a dodání: 2 měsíce (V2) / 3 měsíce (V1)

KROK 3

Montáž Stromu V2 za 1 týden (V1 za 1 měsíc) a revize ČSN

ZA DODAVATELE

Treetino Corp s.r.o.

ZA OBJEDNATELE

☐ 2× Strom V2 ☐ 2× Strom V1

Podpis a datum

Podpis a datum